

# Stavební připravenost pro vestavěné finské a BIO sauny

## PROSTOR PRO VESTAVBU SAUNY:

Prostor musí být suchý s atmosférickou vlhkostí do 50 % a vlhkostí zdi do 10 %, teplota v prostoru by neměla klesnout pod 10 stupňů Celsia.

Stěny v prostoru sauny musí být rovné a s vyznačením všech podomítkových rozvodů.

## PODLAHA:

Podlaha v prostoru sauny je požadována rovná, bez spádu, z keramické mrazuvzdorné dlažby s povrchem, který lze dobře udržovat v čistotě.

V prostoru sauny není žádoucí kanalizační vpusť (gula) a není vhodné zde umísťovat podlahové topení. Podlahové topení sauně nevdá, ale posouvají se hodnoty teploty na lavičkách, proto by s dodavatelem sauny mělo být předem konzultováno. Na existenci podlahového topení je nutno upozornit montážní pracovníky v den montáže a tuto skutečnost je nutno ze strany Saunujeme zapsat do protokolu o převzetí místa montáže.

V prostoru sauny připravit keramický sokl po obvodu sauny, výška soklu cca 5 – 10 cm.

## ELEKTRICKÝ PŘÍVOD:

Kabel pro saunu požadujeme umístit do prostoru sauny, nechat volně viset ze zdi s dostatečnou délkou volného kabelu 3 – 5 m (dle velikosti sauny a umístění kabelu) a to ve výšce 150 – 200 cm nad podlahou (v případě umístění technologie sauny v technické místnosti je třeba přívodní kabel pro napájení sauny umístit do této místnosti – viz text níže).

Pokud je ovládací panel sauny nebo samotná regulace sauny umístěna vně sauny mimo samotnou konstrukci sauny, je třeba do tohoto místa přivést husí krk o průměru 25 mm (EMOTEC, EMOSTYLE, EMOTOUCH, XENIO) nebo 3x husí krk o průměru 25 mm + přívodní kabel pro saunu (ECON), u BIO sauny přivést 4 ks husích krků a popřípadě připravit otvor ve zdi pro částečné zapuštění regulace nebo ovládacího panelu (viz technický list k regulaci sauny).

Pokud je regulace sauny umístěna v technické místnosti, přívodní kabel elektro je nutno přivést do této místnosti a z tohoto místa vyvést 3 ks husích krků o průměru 40 mm do prostoru sauny, u BIO sauny přivést 4 ks husích krků o průměru 40 mm.

V případě veřejné sauny je nutno přivést kabel s nouzovým napájením pro saunové nouzové světlo, v případě, že není možné přivést takový kabel, alternativně možno přivést kabel 3x1,5 CYKY s vlastním jističem.

**Přívodní kabel pro saunu musí mít svůj vlastní proudový chránič 30mA!**

Saunujeme s.r.o.

### SHOWROOM KOLÍN

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín  
+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

Saunujeme.cz

### SHOWROOM ČESKÉ BUDĚJOVICE

budova CITY CENTER CB  
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 37001  
+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

**Saunujeme.cz**  
SAUNY NA MÍRU

Výkon topidla	3 kW	3,6 kW	4,5 kW	6 kW	9 kW	12 kW	15 kW	18 kW	21-27 kW
Napětí	230V+PE+N		3X400V+PE+N						
Přívodní kabel	2x <del>CYKY</del> 3x2,5	2x <del>CYKY</del> 3x2,5	CYKY5x1,5 CYKY3x2,5	CYKY5x2,5 CYKY3x2,5	CYKY5x2,5 CYKY3x2,5	CYKY5x4 CYKY3x2,5	2x <del>CYKY</del> 5x2,5	2x <del>CYKY</del> 5x2,5	2x <del>CYKY</del> 5x6
Požadovaný jistič	1x16A	1x16A	3x16A 1x16A	3x16A 1x16A	3x16A 1x16A	3x20A 1x16A	2x3x16A 1x16A	2x3x16A 1x16A	2x3x25A 1x16A

všechny jističe s hodnotou B

### UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNÉ SAUNY:

Přístup k saunovému regulátoru má mít pouze oprávněná obsluha.

Dle platných norem (ČSN 33-2000-701 a výše uvedených) je nutno zajistit správné umístění elektrických zařízení s ohledem na vnější vlivy.

### STAVEBNÍ OTVOR PRO DVEŘE, PŘIVĚTRÁVÁNÍ A ODVĚTRÁVÁNÍ SAUNY:

Standardní velikost dveří včetně zárubně je 700 × 2000 mm, stavební otvor v případě plné vestavby je třeba připravit 710 × 2010 mm.

Pokud je plná vestavba do obezděného prostoru, investor zajistí přivětrávací otvor s mřížkou pro topidlo (velikost dle technických podkladů k topidlu) a odvětrávací otvor s mřížkou do nadstropního prostoru sauny ve velikosti 300 × 150 mm, u větších saun musí být nadstropní prostor odvětráván 2 ks odvětrávacích mřížek umístěných diagonálně. Odvětrání vzduchu ze sauny se nedoporučuje do venkovního prostoru nebo do vzduchotechniky důvodem je nežádoucí rychlost výměny vzduchu v sauně.

V privátních saunách lze nahradit přivětrávací otvor ve zdi, kratším sklem ve dveřích a to v případě, že je topidlo umístěno poblíž těchto dveří.

### INFORMACE K VLHKOSTNÍMU BIO PROVOZU:

Pokud bude v sauně automatické dopouštění vody do topidla, je nutné zajistit do prostoru sauny kohoutek roháček se studenou pitnou vodou SV ½" a to ve výšce 150 mm od čisté podlahy v sauně a 300 mm od hrany topidla. Kohoutek je třeba připravit s prodlouženou trubkou, aby byl od zdi 60 mm.

Voda, kterou se dopouští topidlo, se doporučuje upravená změkčovačem, nebo taková, která není příliš tvrdá. Tvrdá voda způsobuje špatné fungování automatického dopouštění, doporučujeme konzultaci předem. V případě manuálního plnění vody do topidla je třeba vodu pravidelně dolévat, aby nedošlo k vyprázdnění nádoby a doporučujeme používat destilovanou vodu.

### INFORMACE PRO KOMBINOVANÉ SAUNY S INFRAZÁŘIČI:

V případě, že budou v sauně instalované infrazářiče, je třeba do prostoru sauny připravit samostatný kabel CYKY 3 × 2,5 s jističem 3 × 16A s hodnotou jističe C.

### ZÁSUVKA PRO MONTÁŽ:

Objednatel zajistí zhotoviteli zdarma přístup k zásuvce 230V/50Hz s jištěním 16A pro ruční mechanizaci.

Saunujeme s.r.o.

#### SHOWROOM KOLÍN

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín  
+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

Saunujeme.cz

#### SHOWROOM ČESKÉ BUDĚJOVICE

budova CITY CENTER CB  
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 37001  
+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

 Saunujeme.cz  
SAUNY NA MÍRU

## MINIMÁLNÍ TEPLOTA PRO MONTÁŽ:

Pro montáž je nutno zajistit minimální teplotu prostředí 10 °C.

## MÍSTO MONTÁŽE:

- V těsné blízkosti sauny musí být při montáži zajištěn prostor pro snadnou manipulaci s rozměrnými předměty a místo pro případnou úpravu dřevěného materiálu (řezání, vrtání).
- Snadný a co nejkratší přístup na místo montáže od sjízdne komunikace.
- Zajištění možnosti parkování jedné dodávky přímo u objektu u nevhodnějšího vstupu.
- Poskytnutí výtahu v případě nutnosti svislé dopravy na stavbě.
- Zamezit přístupu cizích neoprávněných osob na místo montáže sauny.
- Zajištění sociálního zařízení pro montážníky.

## DOPORUČENÍ PRO STAVEBNÍ FIRMY A INVESTORA:

Zařazení montáže sauny do harmonogramu prací doporučujeme včas konzultovat se zhotovitelem. Po skončení montáže doporučujeme saunu zabezpečit proti poškození a odcizení doplňků ze sauny a doporučujeme prostory pravidelně větrat. Důrazně doporučujeme řešit montáž sauny až do stavebně připravených prostor z důvodu možného následného poškození sauny mechanicky nebo vzniklou vlhkostí prostor.

## PROVIZORNÍ EL. PŘÍVOD, ODZKOUŠENÍ:

Nebude-li v době montáže sauny připravena definitivní elektrická instalace, musí být připraven alespoň provizorní přívod el. energie pro vyzkoušení funkčnosti sauny.

Sauna bude v takovém případě odzkoušena a další jízda a náklady pracovníků za účelem opětovného zapojení a odzkoušení bude objednateli účtována dle platného ceníku Saunujeme.

Saunujeme s.r.o.

### SHOWROOM KOLÍN

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín  
+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

Saunujeme.cz

### SHOWROOM ČESKÉ BUDĚJOVICE

budova CITY CENTER CB  
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 37001  
+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

  
SAUNY NA MÍRU