

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO INFRAKABINY

Prostor pro instalaci sauny:

Prostor musí být suchý s atmosférickou vlhkostí do 50 % a vlhkostí zdí do 10%, teplota v prostoru by neměla klesnout pod 10 stupňů Celsia.

Podlaha:

Podlaha v prostoru sauny je požadována rovná, bez spádu, z keramické mrazuvzdorné dlažby s povrchem, který lze dobře udržovat v čistotě.

Elektrický přívod:

Kabel pro saunu požadujeme umístit do prostoru sauny kde bude sauna stát, nechat volně viset ze zdi s dostatečnou délkou volného kabelu 3-5 metrů (dle velikosti sauny a umístění kabelu) a to ve výšce 150 – 200 cm nad podlahou, nebo připravit zásuvku za saunou, vedle sauny nebo nad saunou – dle místních podmínek a požadavků objednatele. Kabel musí být samostatně jen pro infra saunu.

Přívodní kabel pro saunu musí mít svůj vlastní proudový chránič 30mA! Výkon topidla Do 3,0 kW.

Výkon topidla	Do 3,0 kW
Napětí	230V+PE+N
Přívodní kabel	2x CYKY 3x2,5
Požadovaný jistič	1x16A, hodnoty C 1x16A

Napětí:

230V+PE+N Přívodní kabel CYKY 3x2,5 Požadovaný jistič 1x16A, hodnoty C Zásuvka pro montáž: Objednatel zajistí zhotoviteli zdarma zásuvku 230V/50Hz s jističem 16A pro ruční mechanizaci.

Minimální teplota pro montáž:

Pro montáž je nutno zajistit minimální teplotu prostředí 10 stupňů celsia.

Místo montáže:

V těsné blízkosti sauny musí být při montáži zajištěn prostor pro snadnou manipulaci s rozměrnými předměty a místo pro případnou úpravu dřevěného materiálu (řezání, vrtání – v případě vestavby).

Snadný a co nejkratší přístup na místo montáže od sjízdné komunikace.

Zajištění možnosti parkování jedné dodávky přímo u objektu u nevhodnějšího vstupu.

Poskytnutí výtahu v případě nutnosti svislé dopravy na stavbě.

Zamezit přístupu cizích neoprávněných osob na místo montáže sauny.

Zajištění sociálního zařízení pro montážníky.

Doporučení pro stavební firmy a investora:

Zařazení montáže sauny do harmonogramu prací doporučujeme včas konzultovat se zhotovitelem.

Po skončení montáže doporučujeme saunu zabezpečit proti poškození a odcizení doplňků ze sauny a doporučujeme prostory pravidelně větrat.

Provizorní el. Přívod, odzkoušení:

Nebude-li v době montáže sauny připravena definitivní elektrická instalace, musí být připraven alespoň provizorní přívod el. Energie pro vyzkoušení funkčnosti sauny. Sauna bude v takovém případě odzkoušena a další jízda za účelem opětovného zapojení a odzkoušení bude objednateli účtována dle platného ceníku SAUNUJEME.



Saunujeme s.r.o.

Showroom Kolín, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

+420 734 767 068, info@saunujeme.cz, www.saunujeme.cz

Saunujeme.cz
SAUNY NA MÍRU